



Standard tilbudsforudsætninger

Forhold vedr. fastgørelse og fundering

- Plane, bæredygtige, tryk- og trækfaste anlægsflader ved fastgørelsespunkterne, for direkte fastboltning, og til sideværts stabling, i hele højden.
- Nødvendig fundering +0/-15 mm, til frostfri og bæredygtig dybde. Betonen skal være tør nok til ankre.
- Fundamenter skal altid udføres under hensyntagen til tilstrækkelige kantafstande for bolte.
- Alle færdige koter skal være tydeligt synlige, og målbare med standard 10 m målebånd på nærmeste kontaktflade, ved alle vores stagnings- og fastgørelsespunkter.
- Alle bærende anlægsflader være eksisterende på montagetidspunktet og i afstand +0/-15 mm.
- I tilfælde af ikke-forprojekterede opklodsninger, afstandsstykker, kontramøtrikker, mellemlægsplader, gennemstikrør eller modlæg, frasiger Weland sig ansvaret for alle konsekvenser heraf. Herunder nye afstande, bæreevne, stabilitet, svingninger, vandindtrængning, fugt, skævheder, revnedannelser, deformationer, lyd og udseende. Det samme gælder ved enhver forskydning eller alternativ placering af forprojekterede stagnings- og fastgørelsespunkter.
- Vi forbeholder os retten til, på ethvert tidspunkt og uanset tegning, at supplere med yderligere afstivninger eller understøtninger, hvis det er nødvendigt aht. styrke eller stabilitet.

Forhold vedr. regler, myndighedsbehandling, entreprisegrænse, tegningsgodkendelse og kvalitetssikring

- Det påhviler Dem selv, bygherre eller rådgiver, at indhente tilladelse til etablering af det tilbudte, samt i øvrigt at undersøge hvilke regler, der gælder på det aktuelle projekt.
- Al myndighedsbehandling ligger uden for Weland's entreprisegrænse.
- Weland's entreprisegrænse strækker sig fra underside fodplade(r) / trappefod til bagside reposvange, udtrin eller trappevangens top.
- Evt. statiske beregninger er ekskl. med mindre andet er angivet i vort tilbud.
- Mod merpris kan tilbydes Weland standard statiske beregninger med reaktioner frem til vederlag (beregning af vederlag ekskl.).
- Statisk projekt fra statsanerkendt eller certificeret statiker, må Weland som leverandør ikke levere.

- Ved ordre med godkendelse er arbejdstegning inkluderet. Eventuelle revideringer debiteres.
- Tegninger skal normalt godkendes indenfor 1-5 arbejdsdage, for at overholde den aftalte leveringstid.
- Kvalitetssikring består alene af Weland standardcertifikat hvis andet ikke bekræftes i Weland's ordrebekræftelse.

Forhold vedr. levering og/ eller montage udført af Weland

- Fornøden aflæsningsplads, samt bæredygtig vej for 12 t. lastbil frem til aflæsningsstedet hhv. montagestedet ved tilvalgt montage.
- Såfremt 12 t lastbil ikke kan komme frem til montagestedet, så debiteres tid og materiel, efter forbrug, til alternativ frembringelse.
- Der må påregnes omkostning til paller og pallekraver.
- Såfremt det ønskes at Weland booker transport, forudsættes aflæsningshjælp med truck el. lign.
- Ved tilvalgt montage forudsættes uhindrede pladsforhold for materiel og montagegrej, samt adgang til strøm for tilslutning af arbejdsværktøj.
- Montage tilbydes alene på Sjælland, Lolland og Falster, og opmåling tilbydes kun ved køb inkl. montage.
- Opmåling, montage samt montagebolte til gulv og væg er ikke medregnet med mindre andet er angivet.
- Produkterne leveres adskilt for boltsamling.
- Weland's almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer.

Forhold vedr. betaling

- Vore normale betalingsbetingelser er netto kontant og gælder, når andet ikke er bekræftet af os.
- 30 dage netto kan evt. aftales ved udstedelse af bankgaranti eller ved tilstrækkelig FICO kreditmax = 2% af egenkapitalen ved overskud hhv. 0% ved underskud. Derved gives ikke kredit ved negativt nettoresultat.
- Angivne priser er Deres nettopriser i DKK ekskl. moms.
- Når intet andet er anført, er priserne baseret på dags dato niveau og gældende 40 arbejdsdage fra tilbudsdato.